



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Vista Alegre

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

APeLIDO DO EMPReNDIMENTO
RECAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

| | | | |
|--------------------|---|-----------|---|
| AVENIDA INDUSTRIAL | 1 | 15.400,82 | 2 |
| | | 1.540,00 | |
| | | 1.540,00 | |
| | | 15,40 | |
| | | 1.178,10 | |
| | | 980,17 | |

FRENTES DE OBRA:

| | |
|---------------------------------|--|
| Agrupador de Eventos | |
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | |
| LAVAGEM DE PISTA | |
| PINTURA DE LIGAÇÃO | |
| AREIA ASFALTO QUENTE (AAQ) | |
| AREIA ASFALTO QUENTE (AAQ) | |
| AREIA ASFALTO QUENTE (AAQ) | |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--------|--|---------|------------|---|
| 1. | TRECHO DE 140m/ AVENIDA INDUSTRIAL | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 1.1.1. | LAVAGEM DE PISTA | | | |
| 1.1.1. | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 1.540,00 | 140m x 11m = 1540m |
| 1.2. | PINTURA DE LIGAÇÃO | | | |
| 1.2.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1.540,00 | 140m x 11m = 1540m |
| 1.3. | AREIA ASFALTO QUENTE (AAQ) | | | |
| 1.3.1. | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAQ) COM CAP 50/70 INCLUSO USINAGEM E APLICACAO. EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 15,40 | 140m x 11m x 0,01m= 15,4m³ |
| 1.3.2. | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1.178,10 | 15,4 x 2,55(peso específico) x 30 (DMT)=1178,1 TXKM |
| 1.3.3. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016 | TXKM | 980,17 | 15,4 x 2,55 x 6% x 416DMT= 980,17 TXKM |

Tarcila Trintinaia Centenaro

Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINAIA CENTENARO
CREA/CAU: A137218-1

VISTA ALEGRE

Local

terça-feira, 15 de maio de 2018

Data