



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087122-82	Nº SICONV 942494	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de estradas rurais do município - Calçamento			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de estradas rurais do município - Calçamento	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE/RS	BDI 1 25,54%	BDI 2 16,64%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de estradas rurais do município - Calçamento									807.534,26	
1.			Pavimentação com pedras poliédricas					-	807.534,26	
1.1.			Administração Local					-	1.173,17	
1.1.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNIDADE	1,00	934,50	BDI 1	1.173,17	1.173,17	RA
1.2.			Serviços Iniciais					-	3.345,41	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	304,93	BDI 1	382,81	1.914,05	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.272,00	0,50	BDI 1	0,63	1.431,36	RA
1.3.			Pavimentação					-	607.441,92	
1.3.1.	Composição	02	Execução de colchão de argila com espessura de 15cm, INCLUSO TRANSPORTE	M2	13.632,00	7,66	BDI 1	9,62	131.139,84	RA
1.3.2.	Composição	01	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E REJUNTAMENTO DE PÓ DE BRITA, INCLUSO TRANSPORTE, EXCLUÍDO COMPACTAÇÃO	M2	13.632,00	27,83	BDI 1	34,94	476.302,08	RA
1.4.			Meio-Fio					-	195.573,76	
1.4.1.	Composição	04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), DE CONCRETO PRÉ FABRICADA	M	4.544,00	34,28	BDI 1	43,04	195.573,76	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA ALEGRE/RS
Local
quarta-feira, 10 de abril de 2024
Data

Mateus Arlindo da Cruz
Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: RS237045
ART/RRT: 13030637