



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038114-14	Nº SICONV 852163	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DAS LINHAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHAS SÃO JUDAS E PARDINHO	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS
			BDI 1 26,87%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LINHAS SÃO JUDAS E PARDINHO										
Retorno a Modernização de Quadras Esportivas Linhas São Judas										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.									236.489,88	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	309,89	BDI 1	393,16	982,90	RA
1.2.									37.399,60	
1.2.0.1.	SINAPI	89486	PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FRK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF. 12/2014	M2	409,41	72,00	BDI 1	91,35	37.399,60	RA
1.3.									3.551,40	
1.3.0.1.	SINAPIH	13340	FECHAMENTO DE OITÕES PERFIL "U" CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	67,10	18,07	BDI 1	22,93	1.538,60	RA
1.3.0.2.	SINAPIH	7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = 740* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	62,90	25,22	BDI 1	32,00	2.012,80	RA
1.4.									42.533,66	
1.4.1.									18.800,30	
1.4.1.1.	SINAPI	68054	ESQUADRIAS Portas	M2	10,80	190,66	BDI 1	241,89	2.612,41	RA
1.4.1.2.	SINAPI	73933/4	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	15,18	487,57	BDI 1	618,58	9.390,04	RA
1.4.1.3.	SINAPIH	39621	BARRA ANTI PANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	PAR	3,00	1.239,96	BDI 1	1.573,14	4.719,42	RA
1.4.1.4.	SINAPI	73933/4	GUARNICAO COMPLETA	M2	3,36	487,57	BDI 1	618,58	2.078,43	RA
1.4.2.									23.733,36	
1.4.2.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	M2	36,00	446,29	BDI 1	566,21	20.383,56	RA
1.4.2.2.	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM PINTURA DAS ESQUADRIAS	M2	36,00	73,34	BDI 1	93,05	3.349,80	RA
1.5.									5.168,39	
1.5.0.1.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) PINTURA DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS	M2	130,68	31,17	BDI 1	39,55	5.168,39	RA
1.6.									2.503,60	
1.6.0.1.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	220,00	8,97	BDI 1	11,38	2.503,60	RA
1.7.									12.476,59	
1.7.0.1.	0	COMP 02	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA COMPLETA REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNIDADE	1,00	1.818,07	BDI 1	2.306,59	2.306,59	RA
1.7.0.2.	SINAPI	74246/1		UN	20,00	241,13	BDI 1	305,92	6.118,40	RA
1.7.0.3.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	476,64	BDI 1	604,71	604,71	RA
1.7.0.4.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	11,55	BDI 1	14,65	14,65	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBILICO

Nº OPERAÇÃO 1038114-14	Nº SICOMV 852163	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APÉLIDO DO EMPREENDEIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DAS LINHAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHAS SÃO JUDAS E PARDINHO	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS
			BDI 1 26,87%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
236.449,38									
1.7.0.5.	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6,00	1,53	BDI 1	1,94	11,64
1.7.0.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	201,68	BDI 1	255,87	255,87
1.7.0.7.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	106,00	11,53	BDI 1	14,63	1.550,78
1.7.0.8.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	25,00	7,95	BDI 1	10,09	252,25
1.7.0.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	4,00	29,30	BDI 1	37,17	148,68
1.7.0.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	4,00	32,53	BDI 1	41,27	165,08
1.7.0.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	2,00	23,58	BDI 1	29,92	59,84
1.7.0.12.	SINAPI	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF. B. 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	M	106,00	1,18	BDI 1	1,50	159,00
1.7.0.13.	SINAPI	944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF. B. 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2	M	212,00	2,01	BDI 1	2,55	540,60
1.7.0.14.	SINAPI	937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF. B. 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2	M	50,00	4,55	BDI 1	5,77	288,50
3.079,90									
1.8.0.1.	SINAPI	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	10,76	BDI 1	13,65	136,50
1.8.0.2.	COTAÇÃO	COT 01	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4KG	UND	4,00	180,00	BDI 1	228,37	913,48
1.8.0.3.	COTAÇÃO	COT 02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 960 LUMENS TIPO REFLETOR	UND	4,00	400,00	BDI 1	507,48	2.029,92
5.996,32									
1.9.									
EQUIPAMENTOS PARA QUADRA									
1.9.0.1.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" DE PONTA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE PÓLIELENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.922,31	BDI 1	3.707,53	3.707,53
1.9.0.2.	SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.774,09	BDI 1	2.250,79	2.250,79
124.795,02									
2.1.									
Reforma e Modernização de Quadra Esportiva Linha Pardiniho									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
982,90									

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038114-14	Nº SICOVN 852163	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DAS LINHAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHAS SÃO JUDAS E PARDINHO	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS
		BDI 1 26,87%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LINHAS SÃO JUDAS E PARDINHO									
2.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	309,89	BDI 1	393,16	238.449,38
2.2.			INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA						982,90
2.2.1.			Viga intermediária 15x30						13.386,60
2.2.1.1.	0	COMP 01	VIGA EM CONCRETO PRE FABRICADO 15X30 COMP. 5,0M	UNIDADE	20,00	527,57	BDI 1	669,33	13.386,60
2.3.			PAREDES E PAINÉIS						37.497,86
2.3.0.1.	SINAPI	89486	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM, FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF- 12/2014	M2	409,41	72,19	BDI 1	91,59	37.497,86
2.4. FECHAMENTO DE OITÕES									
2.4.0.1.	SINAPI	13340	PERFIL "U" CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	67,10	18,07	BDI 1	22,93	1.538,60
2.4.0.2.	SINAPI	7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = 740* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	62,90	25,22	BDI 1	32,00	2.012,80
2.5. ESQUADRIAS									
2.5.1.	SINAPI	68054	Portas	M2	10,80	190,66	BDI 1	241,89	40.455,23
2.5.1.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 1,4 GSG	M2	15,18	487,57	BDI 1	618,58	16.721,87
2.5.1.2.	SINAPI	39621	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	3,00	1.239,96	BDI 1	1.573,14	2.612,41
2.5.1.3.	SINAPI		BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	36,00	446,29	BDI 1	566,21	9.390,04
2.5.2.			Janelas						4.719,42
2.5.2.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF- 07/2016	M2	36,00	73,34	BDI 1	93,05	23.733,36
2.5.2.2.	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	36,00	73,34	BDI 1	93,05	20.383,56
2.6.	SINAPI	95468	PINTURA DAS ESQUADRIAS	M2	123,96	31,17	BDI 1	39,55	3.349,80
2.7.	SINAPI	41595	PINTURA EMALTE BRILHANTE (2 DEMACS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOA (1 DEMAO)	M	220,00	8,97	BDI 1	11,38	4.902,62
2.7.0.1.	SINAPI		PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	220,00	8,97	BDI 1	11,38	2.503,60
2.8.			ELETRICA						12.476,59
2.8.0.1.	0	COMP 02	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA COMPLETA	UNIDADE	1,00	1.818,07	BDI 1	2.306,59	2.306,59
2.8.0.2.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	20,00	241,13	BDI 1	305,92	2.306,59
2.8.0.3.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	476,64	BDI 1	604,71	6.118,40
2.8.0.4.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,55	BDI 1	14,65	604,71
									14,65
									RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038114-14	Nº SICOVN 852163	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DAS LINHAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE (02-18 (DES))	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHAS SÃO JUDAS E PARDINHO	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS
		BDI 1 26,87%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PARAS SÃO JUDAS E PARDINHO										
2.8.0.5.	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6,00	1,53	BDI 1	1,94	11,64	RA
2.8.0.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	201,68	BDI 1	255,87	255,87	RA
2.8.0.7.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	106,00	11,53	BDI 1	14,63	1.550,78	RA
2.8.0.8.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	25,00	7,95	BDI 1	10,09	252,25	RA
2.8.0.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	4,00	29,30	BDI 1	37,17	148,68	RA
2.8.0.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	4,00	32,53	BDI 1	41,27	165,08	RA
2.8.0.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	UN	2,00	23,58	BDI 1	29,92	59,84	RA
2.8.0.12.	SINAPI	939	FILO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM ²	M	106,00	1,18	BDI 1	1,50	159,00	RA
2.8.0.13.	SINAPI	944	FILO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM ²	M	212,00	2,01	BDI 1	2,55	540,60	RA
2.8.0.14.	SINAPI	937	FILO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM ²	M	50,00	4,55	BDI 1	5,77	288,50	RA
2.9.			INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO						3.079,90	
2.9.0.1.	SINAPI	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	10,76	BDI 1	13,65	136,50	RA
2.9.0.2.	COTAÇÃO	COT 01	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG	UND	4,00	180,00	BDI 1	228,37	913,48	RA
2.9.0.3.	COTAÇÃO	COT 02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 960 LUMENS TIPO REFLETOR	UND	4,00	400,00	BDI 1	507,48	2.029,92	RA
2.10.			EQUIPAMENTOS PARA QUADRA						5.958,32	
2.10.0.1.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA PISAIS COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.922,31	BDI 1	3.707,53	3.707,53	RA
2.10.0.2.	SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.774,09	BDI 1	2.250,79	2.250,79	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038114-14	Nº SICONV 852163	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DAS LINHAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHAS SÃO JUDAS E PARDINHO	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS
		BDI 1 26,87%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LINHAS SÃO JUDAS E PARDINHO									
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									
Encargos sociais:									
Observações:									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Heparase e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

VISTA ALEGRE / RS
Local
terça-feira, 24 de abril de 2018
Data

Tarcila Trintinaia Centenaro
Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINÁIA CENTENARO
CREA/CAU: CAU A137218-1
ART/RRT: 0

RECURSO