



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapetamento asfáltico em área urbana	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------------------------------	------------------	-----------------------------------------------

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapetamento asfáltico em área urbana				
1.	Recapetamento Asfáltico em áreas urbanas		-	
1.1.	Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado		-	
1.1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	5,00	2'2,5
1.1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	7.754,99	AUTOCAD
1.1.2.	Recapetamento 3cm		-	
1.1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	7.754,99	AUTOCAD
1.1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO TRANSPORTE	M3	232,65	7754,99*0,03
1.1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	3.024,45	232,65*13
1.1.2.4.	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NAANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS)	t	30,24	232,65*0,13
1.1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	12.761,28	30,24*422
1.1.3.	Sinalização		-	
1.1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF. 05/2021	M	975,69	(244,79+80,44)*3
1.1.3.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL.	M2	84,00	0,4 * 3 * 14 * 5
1.2.	Trecho 02 - Av. Pe. Abílio M. Sponchiado		-	
1.2.1.	Serviços Preliminares		-	
1.2.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	2.967,35	AUTOCAD
1.2.2.	Recapetamento 3cm		-	
1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	2.967,35	AUTOCAD
1.2.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO TRANSPORTE	M3	89,02	2967,35*0,03
1.2.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	1.157,27	89,02*13
1.2.2.4.	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NAANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS)	t	11,57	89,02*0,13
1.2.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	4.883,66	89,02*422

Agropador de Eventos	1	2	3	4	5	7
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	373.203,09	138.626,76	0,00	0,00		
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	5,00					
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	7.754,99					
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	7.754,99					
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	232,65					
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	3.024,45					
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	30,24					
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	12.761,28					
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	975,69					
Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado	84,00					
Trecho 02 - Av. Pe. Abílio M. Sponchiado	2.967,35					
Trecho 02 - Av. Pe. Abílio M. Sponchiado	2.967,35					
Trecho 02 - Av. Pe. Abílio M. Sponchiado	89,02					
Trecho 02 - Av. Pe. Abílio M. Sponchiado	1.157,27					
Trecho 02 - Av. Pe. Abílio M. Sponchiado	11,57					
Trecho 02 - Av. Pe. Abílio M. Sponchiado	4.883,66					

VISTA ALEGRE/RS

Local

quinta-feira, 6 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

CREA/CAU: RS237045

ART/RRT: 13206001

Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

CREA/CAU: RS237045

ART/RRT: 13206001