



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapamento asfáltico em área urbana			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapamento asfáltico em área urbana	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VISTA ALEGRE/RS	<b>BDI 1</b> 26,70%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recapamento asfáltico em área urbana</b>										<b>511.829,85</b>
<b>1.</b>			<b>Recapamento Asfáltica em áreas urbanas</b>						<b>-</b>	<b>511.829,85</b>
<b>1.1.</b>			<b>Av. Sol da América e Trecho 01 da Av. Padre Abílio M. Sponchiado</b>						<b>-</b>	<b>373.203,09</b>
<b>1.1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>-</b>	<b>19.610,18</b>
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	304,47	BDI 1	385,76	1.928,80	RA
1.1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.754,99	1,80	BDI 1	2,28	17.681,38	RA
<b>1.1.2.</b>			<b>Recapamento 3cm</b>						<b>-</b>	<b>344.622,95</b>
1.1.2.1.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	7.754,99	2,38	BDI 1	3,02	23.420,07	RA
1.1.2.2.	Composição	03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	232,65	554,64	BDI 1	702,73	163.490,13	RA
1.1.2.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.024,45	2,25	BDI 2	2,59	7.833,33	RA
1.1.2.4.	Cotação	01	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NAANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS)	t	30,24	4.075,00	BDI 2	4.686,25	141.712,20	RA
1.1.2.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.761,28	0,56	BDI 2	0,64	8.167,22	RA
<b>1.1.3.</b>			<b>Sinalização</b>						<b>-</b>	<b>8.969,96</b>
1.1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	975,69	5,41	BDI 1	6,85	6.683,48	RA
1.1.3.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	84,00	21,48	BDI 1	27,22	2.286,48	RA
<b>1.2.</b>			<b>Trecho 02 - Av. Pe. Abílio M. Sponchiado</b>						<b>-</b>	<b>138.626,76</b>
<b>1.2.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>-</b>	<b>6.765,56</b>
1.2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.967,35	1,80	BDI 1	2,28	6.765,56	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>Recapamento 3cm</b>						<b>-</b>	<b>131.861,20</b>
1.2.2.1.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	2.967,35	2,38	BDI 1	3,02	8.961,40	RA
1.2.2.2.	Composição	03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	89,02	554,64	BDI 1	702,73	62.557,02	RA
1.2.2.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.157,27	2,25	BDI 2	2,59	2.997,33	RA
1.2.2.4.	Cotação	01	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NAANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS)	t	11,57	4.075,00	BDI 2	4.686,25	54.219,91	RA
1.2.2.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.883,66	0,56	BDI 2	0,64	3.125,54	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento asfáltico em área urbana			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento asfáltico em área urbana	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VISTA ALEGRE/RS	<b>BDI 1</b> 26,70%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Recapeamento asfáltico em área urbana</b>									<b>511.829,85</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA ALEGRE/RS  
**Local**  
quinta-feira, 6 de junho de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** MATEUS ARLINDO DA CRUZ  
**CREA/CAU:** RS237045  
**ART/RRT:** 13206001

RECURSO  
←