



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038139-49	Nº SICONV 852176	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHA PAVÃO E URBANA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHA PAVÃO E URBANA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS
			BDI 1 26,87%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LINHA PAVÃO E URBANA									
1. Reforma e Modernização de Quadras Esportivas Linha Pavão									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	245,00	BDI 1	310,83	777,08
1.2.			INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA						
1.2.1.			Viga intermediária 15x30						
1.2.1.1.	0	COMP 01	VIGA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO 15X30 COMP. 5,0M	UNIDADE	20,00	400,00	BDI 1	507,48	10.149,60
1.3.			PAREDES E PAINÉIS						
1.3.0.1.	SINAPI	89486	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF 12/2014	M2	409,41	59,00	BDI 1	74,85	30.644,34
1.4.			FECHAMENTO DE OTÓDÉS						
1.4.0.1.	SINAPI	13340	PERFIL "U" CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAIS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	67,10	17,50	BDI 1	22,20	1.489,62
1.4.0.2.	SINAPI	7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40" MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	62,90	20,00	BDI 1	25,37	1.595,77
1.5.			ESQUADRIAS						
1.5.1.			Portas						
1.5.1.1.	SINAPI	68054	PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	10,80	170,00	BDI 1	215,68	2.329,34
1.5.1.2.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	15,18	420,00	BDI 1	532,85	8.088,66
1.5.1.3.	SINAPI	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	3,00	1.000,00	BDI 1	1.268,70	3.806,10
1.5.2.			Janelas						
1.5.2.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	36,00	400,20	BDI 1	507,73	18.278,28
1.5.2.2.	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	36,00	68,00	BDI 1	86,27	3.105,72
1.6.			PINTURA DAS ESQUADRIAS						
1.6.0.1.	SINAPI	95488	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAO)	M2	130,68	28,00	BDI 1	35,52	4.641,75
1.7.			PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA						
1.7.0.1.	SINAPI	6514	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	30,00	55,00	BDI 1	69,78	2.093,40
1.7.0.2.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	600,00	38,00	BDI 1	48,21	28.926,00
1.7.0.3.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	220,00	6,80	BDI 1	8,63	1.898,60
1.8.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
1.8.0.1.	0	COMP 02	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA COMPLETA	UNIDADE	1,00	1.818,07	BDI 1	2.306,59	2.306,59
1.8.0.2.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	20,00	232,10	BDI 1	294,47	5.889,40
									275.441,35
									138.427,12
									777,08
									10.149,60
									10.149,60
									10.149,60
									30.644,34
									3.085,39
									1.489,62
									1.595,77
									14.224,10
									2.329,34
									8.088,66
									3.806,10
									21.384,00
									18.278,28
									3.105,72
									4.641,75
									32.918,00
									2.093,40
									28.926,00
									1.898,60
									11.978,72
									2.306,59
									5.889,40

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038139-49	Nº SICONV 852176	PROPOSTURA / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHA PAVÃO E URBANA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHA PAVÃO E URBANA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS
		BDI 1 26,87%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LINHA PAVÃO E URBANA									
1.8.0.3.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	400,00	BDI 1	507,48	507,48
1.8.0.4.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,55	BDI 1	14,65	14,65
1.8.0.5.	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6,00	1,53	BDI 1	1,94	11,64
1.8.0.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	201,68	BDI 1	255,87	255,87
1.8.0.7.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	106,00	10,90	BDI 1	13,83	1.465,98
1.8.0.8.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	25,00	7,95	BDI 1	10,09	252,25
1.8.0.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	4,00	18,00	BDI 1	22,84	91,36
1.8.0.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	4,00	29,50	BDI 1	37,43	149,72
1.8.0.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	18,00	BDI 1	22,84	45,68
1.8.0.12.	SINAPI	939	PIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF, B. 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	106,00	1,18	BDI 1	1,50	159,00
1.8.0.13.	SINAPI	944	PIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF, B. 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	M	212,00	2,01	BDI 1	2,55	540,80
1.8.0.14.	SINAPI	937	PIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF, B. 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	M	50,00	4,55	BDI 1	5,77	288,50
1.9.			INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO						2.978,42
1.9.0.1.	SINAPI	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	10,76	BDI 1	13,65	136,50
1.9.0.2.	COTAÇÃO	COT 01	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG	UND	4,00	180,00	BDI 1	228,37	913,48
1.9.0.3.	COTAÇÃO	COT 02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 960 LUMENS TIPO REFLETOR	UND	4,00	380,00	BDI 1	482,11	1.928,44
1.10.			EQUIPAMENTOS PARA QUADRA						5.645,72
1.10.0.1.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMEIRO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLETELENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.800,00	BDI 1	3.552,36	3.552,36

RECURSO




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038139.49	Nº SICONV 852176	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APellido DO EMPREENDEDOR REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHA PAVÃO E URBANA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHA PAVÃO E URBANA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS
			BDI 1 26,87%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LINHA PAVÃO E URBANA									
1.10.0.2.	SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255' CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.650,00	BDI 1	2.093,36	2.093,36
2.									
Reforma e Modernização de Quadra Esportiva Urbana									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	245,00	BDI 1	310,83	777,08
2.2.	SINAPI	73933/4	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA						10.149,60
2.2.1.	0	COMP 01	Viga intermediária 15x30	UNIDADE	20,00	400,00	BDI 1	507,48	10.149,60
2.3.	SINAPI	89486	PAREDES E PAINES	M2	409,41	59,00	BDI 1	74,85	30.644,34
2.3.0.1.	SINAPI	89486	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF 12/2014	M2	409,41	59,00	BDI 1	74,85	30.644,34
2.4.	SINAPI	13340	FECHAMENTO DE OÍTES	M	67,10	17,50	BDI 1	22,20	2.324,29
2.4.0.1.	SINAPI	13340	PERFIL "J" CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	67,10	17,50	BDI 1	22,20	1.489,62
2.4.0.2.	SINAPI	7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = 40' MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	32,90	20,00	BDI 1	25,37	834,67
2.5.	SINAPI	68054	ESQUADRIAS						35.608,10
2.5.1.	SINAPI	68054	Portas	M2	10,80	170,00	BDI 1	215,68	14.224,10
2.5.1.1.	SINAPI	73933/4	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	10,80	170,00	BDI 1	215,68	2.329,34
2.5.1.2.	SINAPI	39621	GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	15,18	420,00	BDI 1	532,85	8.088,66
2.5.1.3.	SINAPI	39621	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	3,00	1.000,00	BDI 1	1.268,70	3.806,10
2.5.2.	SINAPI	94559	JANELAS	M2	36,00	400,20	BDI 1	507,73	21.384,00
2.5.2.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	36,00	400,20	BDI 1	507,73	18.278,28
2.5.2.2.	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	36,00	68,00	BDI 1	86,27	3.105,72
2.6.	SINAPI	95468	PINTURA DAS ESQUADRIAS	M2	123,96	28,00	BDI 1	35,52	4.403,66
2.6.0.1.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	M2	123,96	28,00	BDI 1	35,52	4.403,66
2.7.	SINAPI	6514	PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA	M3	30,00	55,00	BDI 1	69,78	32.818,80
2.7.0.1.	SINAPI	6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M3	30,00	55,00	BDI 1	69,78	2.093,40
2.7.0.2.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	600,00	38,00	BDI 1	48,21	28.926,00
2.7.0.3.	SINAPI	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	220,00	6,80	BDI 1	8,63	1.898,60
2.8.	0	COMP 02	ELETRICA						11.565,62
2.8.0.1.	0	COMP 02	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA COMPLETA	UNIDADE	1,00	1.818,07	BDI 1	2.306,59	2.306,59

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038139-49	Nº SICONV 852176	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHA PAVÃO E URBANA	
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHA PAVÃO E URBANA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS	
		BDI 1 26,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LINHA PAVÃO E URBANA									
2.8.0.2.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	20,00	232,10	BDI 1	294,47	5.889,40
2.8.0.3.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	400,00	BDI 1	507,48	507,48
2.8.0.4.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,55	BDI 1	14,65	14,65
2.8.0.5.	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2" , PARA ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	6,00	1,53	BDI 1	1,94	11,64
2.8.0.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	201,68	BDI 1	255,87	255,87
2.8.0.7.	SINAPI	91865	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	106,00	10,90	BDI 1	13,83	1.465,98
2.8.0.8.	SINAPI	91871	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	25,00	7,95	BDI 1	10,09	252,25
2.8.0.9.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	18,00	BDI 1	22,84	91,36
2.8.0.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	29,50	BDI 1	37,43	149,72
2.8.0.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	18,00	BDI 1	22,84	45,68
2.8.0.12.	SINAPI	939	FOIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	106,00	1,18	BDI 1	1,50	159,00
2.8.0.13.	SINAPI	944	FOIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	50,00	2,01	BDI 1	2,55	127,50
2.8.0.14.	SINAPI	937	FOIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	50,00	4,55	BDI 1	5,77	288,50
2.9.			INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO						2.978,42
2.9.0.1.	SINAPI	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	10,76	BDI 1	13,65	136,50
2.9.0.2.	COTAÇÃO	COT 01	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG	UND	4,00	180,00	BDI 1	228,37	913,48
2.9.0.3.	COTAÇÃO	COT 02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 960 LUMENS TIPO REFLETOR	UND	4,00	380,00	BDI 1	482,11	1.928,44
2.10.			EQUIPAMENTOS PARA QUADRA						5.645,72

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1008139-49	Nº SICOMV 852176	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHA PAVÃO E URBANA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHA PAVÃO E URBANA	MUNICÍPIO / UF VISTA ALEGRE / RS	BDI 1 26,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LINHA PAVÃO E URBANA									
2.10.0.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FID 4 MM	UN	1,00	2.800,00	BDI 1	3.552,36	3.552,36
2.10.0.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.650,00	BDI 1	2.093,36	2.093,36
									275.441,55
RA									

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

VISTA ALEGRE / RS
Local
segunda-feira, 23 de abril de 2018
Data

Tarcila Trintina
Responsável Técnico
Nome: TARCILA TRINTINA CENTENARO
CREA/CAU: CAU A137218-1
ART/RRT: 0