



# Estado do Rio Grande do Sul

## Prefeitura Municipal de Vista Alegre

### MEMORIAL DESCRITIVO

**Obra:** Reforma e Adequação da UBS-Linha São Paulo

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Vista Alegre/RS

1

#### INFORMAÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo, tem por finalidade determinar e estabelecer as condições e o desenvolvimento das obras e serviços de Reforma e Adequação da UBS na linha São Paulo, no município de Vista Alegre – RS.

#### 1.0 COBERTURA

Toda a cobertura será removida e substituída por telha de fibrocimento 6,0mm nova.

#### 2.0 PAREDES E PAINÉIS

Onde previsto em projeto, as alvenarias serão executadas com tijolo 6 furos deitados. A alvenaria a ser executada deve ser amarrada a alvenaria já existente. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada deverá ser verificado. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia média, no traço de 1:2:8, com aditivo de alvenarite ou cal. As juntas dos tijolos deverão ser uniformes, não ultrapassando o mínimo de 15mm.

#### 2.1 Chapisco

O chapisco será executado com argamassa no traço 1:3 (cimento: areia grossa). As superfícies destinadas a receber o chapisco, deverão estar limpas e abundantemente molhadas antes da aplicação desse revestimento.



# Estado do Rio Grande do Sul

## Prefeitura Municipal de Vista Alegre

### 2.2 Emboço/Massa única

Será usada argamassa de cimento, cal e areia média lavada e peneirada, traço 1:2:8; a execução do emboço seguirá linhas mestras com espessura nunca superior a 1,50 cm.

2

### 3.0 FORRO

Toda a estrutura de forro (em toda a unidade e nos beirais) será removida e substituída por forro PVC com régua novas de 10cm e espessura de 8 a 10mm.

### 4.0 ABERTURAS

Serão removidas e reinstaladas novas:

As portas de madeira internas, a porta de entrada e todos os vidros.

### 5.0 REVESTIMENTO CERÂMICO

Onde informado em projeto será removido o revestimento existente e executado novo revestimento cerâmico 45x45cm, assentado com argamassa e rejuntado, também será executado rodapé cerâmico na altura de 7cm.

Nas paredes, onde informado em projeto, será removido o revestimento existente e executado novo revestimento de 25x35cm, assentado com argamassa e rejuntado.

### 6.0 ACESSO/ ENTORNO AO POSTO

Deverá ser executada uma calçada, conforme informado em projeto, com piso de concreto 20MPa de 7cm de espessura, armado com tela.

No entorno do posto -onde não terá calçada- será executada uma camada de brita 01.

### 7.0 ELÉTRICA

Toda a parte elétrica da obra deverá ser refeita.



# Estado do Rio Grande do Sul

## Prefeitura Municipal de Vista Alegre

### 8.0 PINTURA

Deverá ser feita a aplicação de massa acrílica para corrigir imperfeições nas paredes e após lixamento. Posterior aplicação de duas demãos de tinta acrílica nas paredes internas e externas.

Sob as aberturas de madeira e metálicas, serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético.

**OBS.: A COR A SER UTILIZADA, DEVE SER PREVIAMENTE APRESENTADA E ESCOLHIDA PELA RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MUNICÍPIO.**

### 9.0 LIMPEZA

As superfícies devem estar completamente limpas e em perfeita condição de uso, sob pena de serem substituídas. Os vidros e pisos deverão estar limpos e sem qualquer vestígio de pingos de tinta e de argamassa.

Os procedimentos indicados acima, também são indicados para a área externa e a tudo que se refere a obra.

### 10.0 OBSERVAÇÕES

Qualquer dúvida deve ser tirada junto ao setor responsável da prefeitura, **antes da execução dos serviços**, para que os mesmos não precisem ser refeitos.

Tarcila T. Centenaro  
Arquiteta e Urbanista CAU:A137218-1  
Diretora do Dep. De Eng. e Arquitetura.

Almar Antônio Zanatta  
Prefeito Municipal