




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA IVANI CELLA NEGRINI

Item	Descrição	UN	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário c/ BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.150,47
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	3,00	306,79	383,49	1.150,47
2	SERVIÇOS EM TERRA					0,00
2.1	SERVIÇOS DE TERRA PARA NIVELAR O ASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO (SE NECESSÁRIO)	m ²	866,78	MUNICÍPIO IRÁ EXECUTAR		
3	PAVIMENTAÇÃO					29.224,81
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	220,00	17,10	21,38	4.703,60
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA	M ²	866,78	21,25	26,56	23.021,68
3.3	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M ²	866,78	1,38	1,73	1.499,53
4	INDICAÇÕES SINALIZADAS					1.309,05
4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	106,84	133,55	133,55
4.2	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	4,00	111,20	139,00	556,00
4.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - PARE	M ²	0,25	648,00	810,00	202,50
4.3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,00	111,20	139,00	417,00
TOTAL GERAL						R\$ 31.684,33


 ZAIRO RIBOLI
 Prefeito Municipal


 MATEUS CENTENARO
 Engenheiro Civil
 CREA RS 242434, SC 179250-9


 Isadora Cella Basso
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A188122-1
APROVADO
 13.08.21

PREF. MUNIC. VISTA ALEGRE
VISTO
DIRETORIA DE OBRAS




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA IVO NEGRINI

Item	Descrição	UN	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário c/ BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.150,47
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	3,00	306,79	383,49	1.150,47
2	SERVIÇOS EM TERRA					0,00
2.1	SERVIÇOS DE TERRA PARA NIVELAR O ASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO (SE NECESSÁRIO)	m ²	796,79	MUNICÍPIO IRÁ EXECUTAR		
3	PAVIMENTAÇÃO					26.817,19
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	200,00	17,10	21,38	4.276,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA	M ²	796,79	21,25	26,56	21.162,74
3.3	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M ²	796,79	1,38	1,73	1.378,45
4	INDICAÇÕES SINALIZADAS					1.309,05
4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	106,84	133,55	133,55
4.2	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	4,00	111,20	139,00	556,00
4.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - PARE	M ²	0,25	648,00	810,00	202,50
4.3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,00	111,20	139,00	417,00
TOTAL GERAL						R\$ 29.276,71


 ZAIRO RIBOLI
 Prefeito Municipal


 MATEUS CENTENARO
 Engenheiro Civil
 CREA RS 242434, SC 179250-9


 Isadora Cella Basso
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A188122-1
APROVADO


13.08.21







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA PIERINA NEGRINI

Item	Descrição	UN	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário c/ BDI	Total
1	SERVIÇOS EM TERRA					0,00
1.1	SERVIÇOS DE TERRA PARA NIVELAR O ASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO (SE NECESSÁRIO)	m²	3.526,07	MUNICÍPIO IRÁ EXECUTAR		
2	PAVIMENTAÇÃO					113.542,62
2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	645,00	17,10	21,38	13.790,10
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA	M²	3.526,07	21,25	26,56	93.652,42
2.3	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M²	3.526,07	1,38	1,73	6.100,10
3	INDICAÇÕES SINALIZADAS					1.309,05
3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	106,84	133,55	133,55
3.2	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	4,00	111,20	139,00	556,00
3.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - PARE	M²	0,25	648,00	810,00	202,50
3.4	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,00	111,20	139,00	417,00
TOTAL GERAL						R\$ 114.851,67
TOTAL GERAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS 3 (TRÊS) RUAS						R\$ 175.812,71


 ZAIRO RIBOLI
 Prefeito Municipal


 Isadora Cella Basso
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A188122-1
APROVADO

13.08.21


 MATEUS CENTENARO
 Engenheiro Civil
 CREA RS 242434, SC 179250-9

PREF. MUNIC. VISTA ALEGRE
VISTO
 DIRETORIA DE OBRAS