

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO DA RUA RITA CRESTANELLO						
Item	Descrição	UN	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário c/ BDI	Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>862,85</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,25	306,79	383,49	862,85
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>					<b>0,00</b>
2.1	SERVIÇOS DE TERRA PARA NIVELAR O ASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO (SE NECESSÁRIO)	m²	850,00	<b>MUNICÍPIO IRÁ EXECUTAR</b>		
<b>3</b>	<b>REDE DE DRENAGEM PLUVIAL</b>					<b>4.880,42</b>
3.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 60cm PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.	M	6,00	269,82	337,28	2.023,68
3.4	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN	1,00	1.500,00	1.875,00	1.875,00
3.5	TAMPAO DE EXPANSÃO FERRO FUNDIDO-TPE SMU 150mm	UN	1,00	785,39	981,74	981,74
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>44.149,00</b>
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO USINADO, CONFEÇÃO IN LOCO. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 2M a 2M - INCLUSO FORMAS DE MADEIRA	M	170,00	24,00	30,00	5.100,00
4.2	ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA	m²	850,00	<b>MUNICIPIO IRÁ EXECUTAR</b>		
4.3	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	127,50			
4.4	PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR, INCLUSO PÓ DE PEDRA COMPACTADO	M²	850,00	36,75	45,94	39.049,00
<b>5</b>	<b>INDICAÇÕES SINALIZADAS</b>					<b>1.366,49</b>
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	106,84	133,55	133,55
5.2	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	2,50	201,20	251,50	628,75
5.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - PARE	M²	0,25	821,40	1.026,75	256,69
5.4	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	2,50	111,20	139,00	347,50
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 51.258,76</b>

Frederico Westphalen/RS, 29 de junho de 2022